

COMUNE DI FIESSE

PROVINCIA DI BRESCIA



**LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA
IN SICUREZZA DI PARTE DI
VIA CAVEZZO**

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO
ECONOMICA – DEFINITIVO - ESECUTIVO**

**ELENCO
PREZZI UNITARI**

Lì 15/02/2019

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (€.)
1	Art. 01	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessore fino a cm. 4, valutato a mq per ogni cm di spessore (due,zerosette/m2)	m2	2,07
2	Art. 02	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi. (zero,novantotto/m2)	m2	0,98
3	Art. 03	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4 ÷ 5%, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli; compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso fino a 4 cm (sette,tredici/m2)	m2	7,13
4	Art. 04	Messa in quota di chiusini, ciechi e/o forati, a quota finale della pavimentazione asfaltica. (quaranta/cad)	cad	40,00
5	Art. 05	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da cm. 12 (zero,sessantaquattro/ml)	ml	0,64